

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ประเภทงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ผู้ป่วยนอก

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร  เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย      0 % เงินประกันผลงานหัก      0 % ดอกเบี้ยเงินกู้      6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม      7 %	432,554.56	1.3056	564,743.23	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			564,743.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ			564,700.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

*นายพิพัฒน์พงศ์*

(นายพิพัฒน์พงศ์ สีฟ้า)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

*นายณัฐพงศ์*  
(นายณัฐพงศ์ หมายท้อย)  
นายช่างโยธา

*ประธานกรรมการ*  
กรรมการ  
กรรมการ

*นายสุทัศน์*

(นายสุทัศน์ ไชยยศ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓

*นางสาวอนุธิดา*  
นางสาวอนุธิดา ประทุม

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ .....

รายการประมาณราคาก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ผู้ป่วยนอก

สถานที่ก่อสร้าง รพ.แม่กษมจัน อ.แม่กษมจัน จ.เพชรบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานโครงสร้าง								
1.	ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.								
1	ชุดดิน - ถมดิน (ชุดลึก 1.00 - 1.50 ม.)	ลบ.ม.	16	-	-	99.00	1,584.00	1,584.00	
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1	443.93	443.93	99.00	99.00	542.93	
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	1,350.00	1,350.00	391.00	391.00	1,741.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 210 ksc - cylinder	ลบ.ม.	21	1,613.24	33,878.04	391.00	8,211.00	42,089.04	
	แบบหล่อคอนกรีต								
5	ไม้แบบหล่อ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	57	280.00	15,960.00	-	-	15,960.00	
	- คราวยึดแบบหล่อ	ตร.ม.	20	260.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	81	-	-	133.00	10,773.00	10,773.00	
6	ตะปู	กก.	14	49.07	686.98	-	-	686.98	
7	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24								
	- RB 6 มม.	กก.	237	22.43	5,315.67	4.1	971.7	6,287.37	
	- RB 9 มม.	กก.	657	19.39	12,740.54	4.10	2,693.7	15,434.24	
8	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40								
	- DB 12 มม.	กก.	1,082	16.73	18,104.02	3.30	3,570.6	21,674.62	
	- DB 16 มม.	กก.	83	17.59	1,459.89	3.30	273.9	1,733.79	
10	वादผูกเหล็ก	กก.	68	43.61	2,965.48	-	-	2,965.48	
11	น้ำยากันซึม	กก.	10	65.00	650.00	-	-	650.00	
	รวม 1							127,322.46	

.....กรรมการ  
 .....กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ผู้ป่วยนอก

สถานที่ก่อสร้าง รพ.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประมาณการโดย นายณัฐพงศ์ หมายน้อย

แบบเลขที่ .....

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าต่อหน่วย		ราคาวัสดุสิ้นเชิง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝ้าเพดาน	ตร.ม.	57	80.00	4,560.00	80.00	4,560.00			9,120.00	
	รวม 2									9,120.00	
3.	งานผนัง - สีฉาบ										
1	ผนังอิฐมวลเบาทอครึ่งแผ่น	ตร.ม.	68	175.00	11,900.00	80.00	5,440.00			17,340.00	
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	136	60.00	8,160.00	70.00	9,520.00			17,680.00	
3	บุกระเบื้องเคลือบสีต่าง 8"x10" ผิวมัน	ตร.ม.	68	275.00	18,700.00	130.00	8,840.00			27,540.00	
4	เอ็นผนัง,ทับหลัง 0.10x0.10 ม.	ม.	75	55.00	4,125.00	35.00	2,625.00			6,750.00	
	รวม 3									69,310.00	
4.	งานฉิวพื้น										
1	พื้นปูกระเบื้องเคลือบสี 12"x12" ผิวมัน	ตร.ม.	36	315	11,340.00	120	4,320.00			15,660.00	
	รวม 4									15,660.00	
5.	งานประตู - หน้าต่าง - พร้อมอุปกรณ์										
1	ประตู 1	ชุด	1	7,500.00	7,500.00	668.00	668.00			8,168.00	
2	หน้าต่างชั้น 2	ตร.ม.	22	2,000.00	44,000.00	-	-			44,000.00	
3	หน้าต่าง 1	ชุด	2	1,800.00	3,600.00	-	-			3,600.00	
	รวม 5									55,768.00	
6.	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์										
1	โถส้วมนั่งราบ เคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	6	3,490.00	20,940.00	298.00	1,788.00			22,728.00	
2	โถปัสสาวะ เคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	3	3,500.00	10,500.00	298.00	894.00			11,394.00	
3	อ่างล้างหน้าฝั่งเคาเตอร์ พร้อมก๊อกและอุปกรณ์	ชุด	5	3,300.00	16,500.00	298.00	1,490.00			17,990.00	
4	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง พร้อมก๊อกและอุปกรณ์	ชุด	1	2,790.00	2,790.00	298.00	298.00			3,088.00	

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ผู้ป่วยนอก

สถานที่ก่อสร้าง รพ.แม่จางกระจาน อ.แม่จางกระจาน จ.เพชรบูรณ์

แบบเลขที่ .....

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการโดย นายอัฐพงษ์ หมาย้อย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าติดตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ที่ใส่กระดาษชำระเคลื่อนขวาง ผึงผนัง	ชุด	6	300.00	1,800.00	103.00	618.00	2,418.00	
6	สายชำระ	ชุด	6	310.00	1,860.00	103.00	618.00	2,478.00	
7	ราวพยุงตัวคนไข้ A (ติดตั้งข้างอ่างล้างหน้า)	ชุด	2	1,250.00	2,500.00	80.00	160.00	2,660.00	
8	ราวพยุงตัวคนไข้ B ชนิดพับขึ้นบนได้ (ติดตั้งข้างโถส้วม)	ชุด	2	1,100.00	2,200.00	80.00	160.00	2,360.00	
9	ราวพยุงตัวคนไข้ C	ชุด	5	950.00	4,750.00	80.00	400.00	5,150.00	
10	กระจกบานบานเปลือย ทนมา 5 มม. ขนาด 0.6x0.9 ม.	แผ่น	5	700.00	3,500.00	80.00	400.00	3,900.00	
11	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวบุหินแกรนิต	ม.	5	1,250.00	6,250.00	-	-	6,250.00	
	รวม 6							80,416.00	
	7. งานทาสี								
1	สีอะคริลิค	ตร.ม.	193	34.00	6,562.00	35.00	6,755.00	13,317.00	
2	สีกันสนิม รองพื้น 2 ครั้ง + สีนํ้ามันทับหน้า 2 ครั้ง	ตร.ม.	27	45.00	1,215.00	35.00	945.00	2,160.00	
	รวม 7							15,477.00	
	8. งานเบ็ดเตล็ด								
1	กันสาดไม้สำเร็จรูปกว้าง 2" ที่เว้นร่อง 1" โครงโครงเหล็กสี่เหลี่ยม โปร่ง 1"x2" กว้าง 0.30 ม.	ม.	16	450	7,200.00	-	-	7,200.00	
2	รั้วไม้สำเร็จรูปกว้าง 3" ที่เว้นร่อง 1" โครงโครงเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง 1.1x2"x3" สูงจากพื้น 1.50 ม.	ม.	3	750	2,250.00	-	-	2,250.00	
	รวม 8							9,450.00	
	9. งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
1	ท่อ PVC ชั้น 8.5								
	- Dia 8"	ม.	9	485	4,365.00	-	-	4,365.00	
	- Dia 6"	ม.	8	301.25	2,410.00	-	-	2,410.00	
	- Dia 4"	ม.	12	142.25	1,707.00	-	-	1,707.00	

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

รายการประเมินราคาก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ผู้ป่วยนอก

สถานที่ก่อสร้าง รพ.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน.เพชรบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ประมาณการโดย นายณัฐพงศ์ หมายห้อย

.....

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- Dia 3"	ม.	8	87.75	702.00	-	-	702.00
	- Dia 2"	ม.	25	40.00	1,000.00	-	-	1,000.00
2	ท่อ PVC ขึ้น 13.5							
	- Dia 3/4"	ม.	18	14.00	252.00	-	-	252.00
	- Dia 1/2"	ม.	22	11.75	258.50	-	-	258.50
3	อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงประกอบท่อ (40%ของค่าวัสดุ)	เทศา	1	-	-	3,307.60	3,307.60	3,307.60
4	STOP VALVE Dia 1/2"	ชุด	21	350.00	7,350.00	80.00	1,680.00	9,030.00
5	BALL VALVE Dia 1"	ชุด	1	384.00	384.00	80.00	80.00	464.00
6	FLOOR DRAIN Dia 2"	ชุด	7	470.00	3,290.00	70.00	490.00	3,780.00
7	บ่อพัก ค.ส.ล.	บ่อ	5	2,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
8	บ่อพักขยะ - ดักกลิ่น ค.ส.ล.	บ่อ	1	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	<b>รวม 9</b>							<b>38,776.10</b>
	10 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคม FLU 1x36w ติดเพดาน	ชุด	5	1,955.00	5,275.00	120.00	600.00	5,875.00
2	โคม FLU 1x18w ติดเพดาน	ชุด	2	720.00	1,440.00	120.00	240.00	1,680.00
3	สวิตซ์ฝังผนัง S	ชุด	7	120.00	840.00	80.00	560.00	1,400.00
4	เดินสายวางร้อยท่อ	ชุด	7	120.00	840.00	80.00	560.00	1,400.00

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

รายการประเมินราคาก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ผู้ป่วยนอก

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประมาณการโดย นายณัฐพงษ์ หมายห้อย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

แบบเลขที่ .....


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
5	สายเมน	งาน	1	900.00	900.00	-	-	900.00
	รวม 10							11,255.00
	รวมราคางานทั้งหมด							432,554.56


.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ


รายละเอียดการแบ่งงวดงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน


งวดที่ ๑ จ่ายให้ผู้รับจ้าง ๑๐๐ % เมื่อดำเนินการ

- งานโครงสร้าง
- งานฝ้าเพดาน
- งานผนัง - ฉิวผนัง
- งานฉิวพื้น
- งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และงานระบบสุขภิบาล
- ระบบไฟฟ้า งานเบ็ดเตล็ด
- งานทาสี ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน)

  
.....ประธานกรรมการ  
(นายประพันธ์ แก้วถาวร)

  
.....กรรมการ  
(นางมุกดา สนจีน)

  
.....กรรมการ  
(นายณัฐพงษ์ หมายห้อย)

  
นางสาวอนูชิตา ประทุม  
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

- ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓